

融 安 县

行政审批局文件

融审批环字〔2025〕10号

关于融安保利木业指接板、柜子板生产项目 环境影响报告表的批复

融安保利木业有限责任公司：

你公司委托广西金海瑞工程咨询有限公司编制的《融安县保利木业指接板、柜子板生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经我局审查，现作如下批复：

一、项目位置

项目建设地点为柳州市融安县长安镇江口村石其屯田头坡，中心地理坐标为东经 109 度 20 分 02.79 秒，北纬 25 度 15 分 29.57 秒。

二、项目概况

项目为新建项目，实际已投产，补办环评手续，该项目占地 9766.56 平方米，建设年产 2.57 万立方米杉木指接板生产线和年

产 7600 立方米柜子板生产线各 1 条。总投资 100 万元，环保投资 23 万，环保投资占比 23%。

从环境影响角度考虑，同意建设单位按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

三、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作

（一）项目在涂胶、热压、压面过程中产生的有机废气甲醛以及非甲烷总烃，在涂胶机、热压机上设置集气罩，产生的有机废气由集气罩收集，然后经过活性炭吸附处理后分别引入 1#车间、2#车间各一根 15m 高的排气筒 DA003、DA004 排放。须确保有组织外排有机废气中甲醛、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中有组织排放限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）严于 50%的要求。

（二）项目 1#车间梳齿粉尘经集气罩加套布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒 DA002 排放；2#车间锯边、砂光粉尘经集气罩加套布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒 DA005 排放。确保排气筒 DA002、DA005 有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中有组织排放限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）严于 50%的要求。

（三）项目锅炉烟气经旋风+布袋除尘器+30m 高排气筒

DA001 排放，排放浓度值参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

（四）项目无组织排放的废气须采取有效措施，确保厂界无组织排放的颗粒物、甲醛及非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

（五）项目厂区生活污水由污水管进入化粪池处理后用于周边农田施肥；锅炉废水由污水管收集到沉淀池处理后回用；初期雨水由雨水沟排入沉淀池沉淀处理后回用，后期雨水由厂区雨水沟排入周边雨水沟流入自然环境；涂胶机清洗废水统一收集至固定的桶中，静置后回用，不外排。

（六）项目选用低噪声设备，合理布局，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

（七）项目做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。生活垃圾，由环卫部门清运处置。

（八）项目须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定要求建设危险废物的收集临时贮存间，生产过程中产生的废胶渣、废活性炭、废矿物油、废矿物油桶等危险废物，须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置。

(九) 按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局，并按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

（此件公开发布）



投资项目在线审批监管平台项目代码：2505-450224-04-05-490116

抄送：柳州市融安生态环境局。

融安县行政审批局

2025年10月22日印发